

# 鄢陵县第二污水处理工程 311 国道（污水处理厂-花博大道）段 污水管道工程招标公告

一、河南万里路桥集团有限公司总承包鄢陵县第二污水处理工程 311 国道（污水处理厂-花博大道）段污水管道工程，根据公司管理制度要求及工程施工需要，为增加选聘分承包人方式透明度，现面向国内公开招标，选定分承包人。

## 二、工程概况：

本工程为鄢陵县第二污水处理工程 311 国道（污水处理厂-花博大道）段污水管道，起点为污水处理厂，终点为花博大道。污水主管道全长 3794 米，管径为 DN1000，主管道采用顶管施工，管材采用Ⅲ级钢承口钢筋砼排水管。道路沿线 0+000 桩号点位于 311 国道与梅榕大道道路中心线相交处，其中：梅榕大道至花博大道段主管道中心线在南侧慢车道和绿化带中间，梅榕大道至污水处理厂段在南侧土路肩外 3 米处。全线共设工作井和接受井 53 个，管道埋设在 4.5 米-8 米之间，超过 6 米需要井点降水施工。

三、工程内容：311 国道（污水处理厂-花博大道）段污水管道污水处理厂污水顶管工程，含旧路面破除，井点降水，土方开挖、回填、埋设污水管、检查井砌筑等，具体见工程量清单及图纸。

四、建设单位：鄢陵县住房和城乡建设局。

五、计划开竣工日期：2013 年 11 月 5 日-2013 年 12 月 25 日。

六、工程地址：河南鄢陵县城。

七、工程质量要求：达到合格标准。

八、工程量清单（详见附件 1）。工程图纸（详见附件 2）

九、投标截止日期： 2013 年 11 月 5 日下午 17：00 整。

十、报名条件：

1、企业资质：市政公用工程施工总承包三级及其以上资质

2、项目负责人资质：市政注册二级建造师及其以上资格

3、企业、项目负责人无正在受公示的严重不良行为或三次及以上一般不良行为

4、企业安全证书：企业安全生产许可证，企业主要负责人 A 类（企业主要负责人包括企业法定代表人、企业负责人（总经理）、企业技术负责人、企业分管安全副总经理（须有任命书）、项目负责人 B 类、安全员 C 类安全生产考核资格证书，真实有效。

5、项目负责人、项目技术负责人、质检负责人和关键岗位的人员（施工员、试验员、安全员、资料员、材料员）必须配备齐全、持证上岗。

6、投标人业绩：自本工程招标公告发布之日的前三年内投标人应承担过已竣工验收合格的管径为 1000mm（含 1000mm）以上的顶管工程。

十一、其他

1、本工程不接受联合体投标。

2、投标文件提交地点：河南万里路桥集团有限公司采购管理部。

（地址：河南省许昌市北环西路东段路南）。逾期送达的或不符合规定的投标将被拒绝。

3、本招标工程不进行集中答疑和现场踏勘，投标人可自行踏勘现场。

4、开标时间：招标人于投标截止的同一时间、地点公开打开投标人的投标文件，公布投标人名称、投标报价金额、工期和质量标准承诺等。



招标人：河南万里路桥集团有限公司

地址：河南省许昌市北环西路东段路南

联系人：王雪兰 樊凯

联系电话：0374-8319810 0374-8319156

附件 1

### 311 国道（污水处理厂-花博大道）污水管道初步工程量清单

序号	分项工程	单位	工程量	备注
1	污水管道（直径 1200）	m	91	Ⅲ级钢承口钢筋砼排水 管顶管施工
2	污水主管道（直径 1000）	m	3794	
3	污水管道（直径 600）	m	54	
4	污水管道（直径 500）	m	57	过路支管，UPVC 双壁波 纹管（环刚度 $\geq$ 16KN/m <sup>2</sup> ）
5	污水管道（直径 400）	m	1231	
6	污水检查井	m <sup>3</sup>	53	井深 4.5-8 米，砖砌圆 形井 100 座
7	土方开挖	m <sup>3</sup>	31000	工作坑
8	土方回填	m <sup>3</sup>	28000	工作坑
9	井点降水	座	100	井深 15 米，包含井安 装、使用、回填处理
10	旧路面破除	m <sup>3</sup>	1100	沥青路面、水稳碎石、 石灰土
备注：1、以上编制的工程量清单是依据初步设计方案，最终施工图设计还未完成，如果有变动及时修订；2、投标报价含以下内容：为完成工程施工所必需的人工费、材料费、机械使用费、安全文明施工费、技术措施（施工围挡、边坡支护等）、管理费、规费、税金、风险费等全部费用；				

附件 2：另附 PDF 格式设计方案